

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR-W 2-01 d.1 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,08	km km	 0,080	 0,080
				RAZEM	0,080
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm poz.1*1000*3	m ² m ²	 240,000	 240,000
				RAZEM	240,000
3	KNR 2-31 d.1 0104-07 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm poz.2	m ² m ²	 240,000	 240,000
				RAZEM	240,000
4	KNR 2-01 d.1 0129-06	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m ² - płyty drogowe 300x150x15 wraz z transportem poz.2	m ² m ²	 240,000	 240,000
				RAZEM	240,000
5	KNR 2-01 d.1 0211-03	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km - wywóz 75% ziemi pozostałe 25% z wykorzystaniem na pobocza gruntowe. poz.2*0,3	m ³ m ³	 72,000	 72,000
				RAZEM	72,000
6	KNR 2-31 d.1 0204-05 0204-06	Wykonanie poboczy z gruntu rodzimego - grubość po zagęszczeniu 15 cm 80*2*0,75	m ² m ²	 120,000	 120,000
				RAZEM	120,000